

LAFTEHYTTE. SNEKKERFERDIG.

Leveransebeskrivelse:

1. Tømmer:

- 1.1. Veggene er i håndlaftet tømmer. 200mm stokker.
- 1.2. Etasjeskille bæres av synelige 200x200mm dragere.
- 1.3. Synlige takåser av runde stokker, diameter ca 300mm.
- 1.4. Frikant stolper med profile (280x280mm)
- 1.5. Linull mellom stokkene (meddrag).
- 1.6. Tømmeret er tørkettil 18-20%.
- 1.7. Bindhaker etter behov, dimlinger hver 1,5m og T-beitskier i alle dør – og vindusåpninger i laftede vegger.

2. Tak

- 2.1. Yttertak: Nedenfra og opp: 0,20 fuktsperre, 18x120 avstandskloss for festing av takpanel, 45x195 sperrer, 45x45mm, 200mm +50mm isolasjon, vindtetting, 45x70 lekter, 22mm OSB-plater som undertak, Isola svart papp, platon.
- 2.2. Leveres med takrenner, vindskier, isbord, trekantlekt og impregnert torvstokk.
- 2.3. All innvendig himling(også flat himling): 19x145 furupanel

3. Gulv

- 3.1. Første etasje: kjøkken/stue, hall, sov1, sov2, sov3: 0,20 fuktsperre, tilfarere 45x45mm, 50mm isolasjon, og 33x195mm furugulv.
- 3.2. Andre etasje: Tilfarere 45x70, 50mm isolasjon, 33x195 furugulv.

4. Vinduer og dører

- 4.1 Vinduer: Malte sidehengslet (U-verdi 1,1). Utenpåliggende sprosser. www.viking.ee
- 4.2 Ytterdør: Malt ytterdør med handler og låser.
- 4.3 Terrassedør: Malt terrassedører med handler og låser.
- 4.4 Innvendige dører: furu, fyllingsdører med 4 speil, låsekasse og vrider. Dørene er natural, lakkt eller malt.

5. Terrasse

- 5.1. 45x195 imp.bjelkelag, 28x120 imp. terrassegulv.

5.2. Terrasse rekverk: 200x250mm tømmer, 100x150mm tømmer, 200x200 frikant stolper med profile, 19x145mm panel med profile.

6. Listverk og vindusomramminger

6.1. Vindu/dør list utvendig: 18x120mm. Over vindu:21x145 imp. vannbrett liggende over vindusknekter. Under vindu: 45x55 imp.

6.2. Furu utforinger

6.3. Vindu/dør list innvendig: Furu 19x120mm profilert

6.4. Fotlist: Furu 16x90mm profilert

7. Annet:

7.1. Komplette tegninger

7.2. Furutrapp med håndløper og rekkverk i 2 etasje

7.3. Pipe - Shiedel elementpipe fra www.schiedel.no

7.4. Badstue benk og badstuepanel

8. Snekkerarbeider:

8.1. Kranmontasje av alle vegger

8.2. Montasjeav alle tak, bortsett fra legging av torv

8.3. Terrassemontering

8.4. Pusse hytta innvendig

8.5. Legging og oppbygging av alle tregulv

8.6. Montering av alle vinduer og dører

8.7. Montering av alle liste og utforinger

8.8. Montasje av innvendig trapp

8.9. Montering av sauna benk

8.10. Montering av pipe

9. Transport

9.1. EstNor besørger og betaler transport fra Estland til byggeplassen i Norge

10. Kjøper må besørge:

10.1. Overnatting i nærheten av byggeplassen med sengeplass til 3 stk.

10.2. Byggestrøm, avfallscontainer og vann

10.3. Kran til montering

10.4. Eventuell lokal transport

11. Prisen inkluderer ikke:

- 11.1 Tomt
- 11.2 Søknad om byggetillatelse
- 11.3 Grunnarbeider. Graving , sprenging, oppfylling , steinsetting, evt. Støttemurer
- 11.4 Fundament
- 11.5 Torv
- 11.6 Elektrikarbeider og materiell
- 11.7 Rørleggearbeider og materiell
- 11.8 Ventilasjon og varmegjenvinning
- 11.9 Ovner, peis og badstuovn
- 11.10Lakkering av gulvbord
- 11.11Beising eller maling av utvendig og innevendig
- 11.12Membran og fliselegging
- 11.13Kjøkken og møbler

Med vennlig hilsen,

Renee Mikomägi
EstNor OÜ
003725060596
renee@estnor.ee